

Lisa 1 – Tehniline kirjeldus

Hankija: Põlva Vallavalitsus

Alla lihthanke piirmäära jääv hange: "Ahja staadioni ehitustööd"

1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on hankijat nimetatud tellijaks. Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse töövõtjaks.

2. HANKE OBJEKT

2.1. Ahja staadion (aadress Põlva vald, Ahja alevik, Allika tn 7 // Tartu mnt 23 // 23a // 23b, katastriüksuse kood 11701:003:0059) ehitustööd.

Detailsemalt on töövõtja ülesanded määratud käesolevas tehnilises kirjelduses. **Lisaks kuuluvad tööde hulka kõik tööd mida ei ole tehnilises kirjelduses nimetatud, kuid on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks.** Ehitustööd tuleb teostada vastavalt kehtivatele normdokumentidele ning heale ehitustavale.

2.2. **Töövõttu kuulub ka ehitamise teostamiseks vajalikud projekteerimistööd**, vajadusel tööjooniste koostamine, geodeetilised tööd ja ehituse dokumenteerimine.

2.3 Hanke eeldatav maksumus on 30 000 eurot.

3. TÄHTAJAD JA PAKKUMUSE MAKSUMUSE ESITAMINE

3.1. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1 kuu peale hankelepingu sõlmimist.

3.2. Pakkuja esitab pakkumuse hiljemalt 07.10.2019 kell 13.00 elektrooniliselt aadressil info@polva.ee.

3.3. **Pakkuja peab pakkumuse koostamise käigus tutvuma hankelepingu täitmiseks vajalike tingimustega ning kajastama pakkumuse maksumuses kõik tööd ja kulutused, mis on vajalikud tellija eesmärgi saavutamiseks.**

4. OLEMASOLEV OLUKORD

4.1. Fotod olemasolevast olukorrast on esitatud tehnilise kirjelduse lisas.

4.2. Pakkujal on võimalik tutvuda objektiga kohapeal talle sobival ajal. Objekt ei ole piiratud.

4.3. Pakkumuses arvestada sarnaste materjalidega, mida on kasutatud staadionil varasemalt.

5. TELLIJAJA EESMÄRK

Tellija eesmärgiks on olemasoleva staadioni maksimaalne uuendamine etteantud vahendite ulatuses luues Ahja aleviku elanikele võimalikult head sportimisvõimalused.

Tellija kavandatud tööd:

- Kaugshüppekasti piiramine immutatud puiduga. Puidu ristlõike mõõtmed 150x150 mm. Lisaks kaugshüppepaku paigaldamine koos raamiga. Hüppekastis olemasoleva liiva välja vahetamine uue liiva vastu. Kaugshüppe jooksuraja profileerimine ja katmine uue kivipurukattega. Uus kiht on vajalik kinni rullida.
- Kuulitõukeringi välja vahetamine uue vastu. Uuel kuulitõukeringil peab olema ka piirdepakk. Kuulitõukesektori kate tuleb asendada uue peenemast fraktsioonist materjali

vastu. Lisaks tuleb paigaldada kuulitõukesektorile immutatud puidust piire. Puidu ristlõike mõõtmed 150x150 mm.

- Palliplatsi katte välja vahetamine katte vastu, mis võimaldab mängida platsil nii võrkpalli, rahvastepalli ja teisi liikumismänge. Lisaks tuleb paigaldada üks komplekt võrkpalliposte koos võrguga.
- Jooksurada on tarvis uuesti välja lõigata ja kujundada kuna praegusel hetkel on murukate jooksurajale äärtest peale kasvanud. Ääristus peab olema korralikult eristatav rant muruplatsi ja jooksuraja vahel. Jooksurada on vajalik profileerida ja katta uue kivipurukihiga ca 3 cm paksuselt. Uus kiht on vajalik kinni rullida.
- Staadioni otsa palliviske/odaviske hoovõturaja ehitamine. Hoovõturaja mõõtmed maksimaalsed, mida olemasolevale staadionile rajada on võimalik.

Märkus: tööde hulka kuuluvad kõik tööd mida ei ole tehnilises kirjelduses nimetatud, kuid on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks.