

TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija: Põlva Vallavalitsus

Riigihanke nimetus: „Mooste Mõisakooli väli lauatennise laua paigaldamine“

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud ka Tellijaks. Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

1. RIIGIHANKE OBJEKT

Käesoleva riigihanke objektiks on peatöövõtu korras riigihanke alusdokumentides kirjeldatud ehitustööde (edaspidi: tööd) teostamine aadressil Pargi tee 15 Mooste alevik Põlva vald.

2. HANKE EESMÄRK JA FINANTSEERIMINE

Hankija põhieesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega Põlva valda Mooste alevikku Pargi tee 15 kinnistule rajada väli lauatennise laud koos alusplatsiga vastavalt asendiplaanile. Asendiplaan lisatud tehnilise kirjelduse lisana 3.

Vajalik on rajada väli lauatennise laua alla sillutuskiviga kaetud plats ja paigaldada betoonjalgaladel välitingimustesse mõeldud lauatennise laud. Sillutuskiviga kaetud plats rajada 8x4,5 meetrit ehk kokku 36 m². Plats ääristada betoonist kõnnitee äärekiviga ning sillutuskivina kasutada minimaalselt 60 mm paksust kivi. Kivi tüüp kooskõlastatakse enne paigaldust tellijaga.

Platsi aluse konstruktsiooni rajamiseks kooritakse kasvupinnas ning rajatakse min 200 mm paksune kandekiht.

3. TEHNILINE KIRJELDUS JA TÖÖDE MAHT

- 3.1 Tehnilise kirjelduse moodustavad käesolev dokument koos lisadega.
- 3.2 Töövõtja peab arvestama sellega, et Tellija ei anna tööde teostamiseks üle rohkem projektdokumentatsiooni kui on loetletud punktis 3.1. Ehitustööde läbiviimiseks vajalike tööjooniste koostamiseks tehtud kulutused jäävad Töövõtja kanda..
- 3.3 Tehnilises kirjelduses viidatud materjalide, ehitustoodete ja seadmete ostuallikad, kaubamärgid, patendid, tüübid, päritolu ja tootmisviisid kirjeldavad Tellija nõudmisi kvaliteedi osas ning visuaalsetele ja tehnilistele omadustele. Vastavate kirjete puhul tuleb lugeda lisaks märge „või sellega samaväärne“. Samaväärne materjal, toode või lahendus ei tohi minna RHS § 123 lg 1 ja 2 tähenduse (muudatus) alla.
- 3.4 Töövõtja ja/või tema Alltöövõtja(d) peavad omama kõiki kehtivaid tegevuslube ja/või peavad olema esitatud majandustegevusteed, mis on vajalikud Lepingu raames teostatavate Tööde tegemiseks.
- 3.5 Pakkumuse koostamisel tuleb arvestada, et tellija näeb ette ehitusperioodi pikkuseks 2 kuud arvestatuna hankelepingu sõlmimisest.
- 3.6 Ehitustööde lõpetamisel tuleb töövõtjal täielikult taastada ehitustööde käigus tema poolt rikutud teekate ja haljastus.

- 3.7 Töövõtjal tuleb tagada kõikide ehitusplatsi maa-ala läbivate kommunikatsioonide ja rajatiste toimimine, kaitsmine ja vajadusel ümbertõstmine. Samuti tuleb tagada töömaa hooldamine ja haldamine ning sellega seotud kulude katmine, sh prahi koristus, prügiveedu, jäätmekäitlus, käimlate tühjendamine jms.
- 3.8 Töövõtja annab ehitustöödele garantii kestusega 3 aastat.

4. EHTUSPROTSESSI KÄIGUS KOOSTATAV DOKUMENTATSIOON

- 4.1 Töövõtja peab dokumenteerima kõik ehitamise käigus tehtavad tööd vastavalt “Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded ” (Majandus- ja taristuministri määrus, Vastu võetud 04.09.2015 nr 115, <https://www.riigiteataja.ee/akt/109092015003>).
- 4.2 Dokumentatsioonile peab olema lisatud esitatavate dokumentide nimestik nummerdatud lehekülgedega. Dokumentatsioon esitatakse Töövõtja poolt digitaalselt ja digiallkirjastatuna koos lõpliku tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga.
- 4.3 Teostatud töödele koostatakse teostusmõõdistus.
- 4.4 Töövõtja kohustuseks on kasutusloa hankimine ja sellega seotud kulude ja lõivude tasumine.

5. MUUD TINGIMUSED MIDA TULEB ARVESTADA PAKKUNUSE KOOSTAMISEL JA TÖÖDE TEOSTAMISEL ARVESTADA.

- 5.1 Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Hankijale. Kõik konstruktsioonide ja süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid millela ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.
- 5.2 Pakkumuses tuleb arvestada ka nende töödega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teha tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on pakkuja risk.
- 5.3 Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest (sh Päästeamet, Terviseamet). Pakkuja peab arvestama, et eelnimetatud ametkonnad võivad tööde eel, käigus või tööde vastuvõtmisel esitada täiendavaid nõudeid.
- 5.4 Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on pakkuja kohustus. Juhul kui hankedokumentide või selle lisades on esitatud

konkreetsed tööde mahud, tuleb lugeda neid informatiivseteks ning pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

6. HANKELEPINGU TINGIMUSED, TAGATISED, GARANTIID.

- 6.1 Hankija sõlmib edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga hankelepingu, mille projekt on esitatud tehnilise kirjelduse lisas.
- 6.2 Nõutavad kindlustused, tagatised ja töödele antav garantiid on välja toodud hankelepingu projekti punktides viis kuni seitse.